

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 – AREA BASSO MANTOVANO

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per il servizio di sgombero neve e spargimento sabbia di fiume o di cava e sale marino, da effettuarsi per la stagione invernale 2022/2023 su pavimentazioni stradali, sedi pedonali, parcheggi, elisuperfici ed in ogni altro luogo indicato dall'ASST di Mantova presso le strutture di seguito indicate:

Comune di Quistello	Area Basso Mantovano	- CPS P.zza Pignatti, n. 4
Comune di Pieve di Coriano		- P.O. di Pieve di Coriano, Via Bugatte 1
Comune di Ostiglia		Via G. Belfanti 1
Comune di Suzzara		Via Cadorna 2
Roncoferraro		Largo Nuvolari, 1

Il servizio avrà inizio dal 1/12/2022 e terminerà il 15/03/2023, salvo il verificarsi di nevicate e/o condizioni meteorologiche eccezionali che avvenissero prima dell'inizio o dopo la scadenza del periodo sopraindicato.

I servizi che formano l'oggetto dell'appalto si possono così riassumere sommariamente:

- a) sgombero della neve dalle pavimentazioni stradali, sedi pedonali, parcheggi, cortili di stabili elisuperfici e da ogni altro luogo indicato dall'ASST di Mantova;
- b) accumulo della neve nei luoghi indicati dall'ASST di Mantova, tenendo libere le cunette per lo scolo delle acque;
- c) trattamento dei sedimenti stradali, sedi pedonali, parcheggi, cortili di stabili elisuperfici e da ogni altro luogo indicato dall'ASST di Mantova mediante spandimento di fondenti chimici misti a sabbia per prevenire la formazione di superfici ghiacciate;
- d) rimozione con autocarro dei cumuli di neve che impediscono il necessario transito di mezzi e persone;
- e) completamento rimozione neve con personale "badilante" e successivo spargimento di sabbia/sale.

La manodopera occorrente per svolgere il servizio è reclutata direttamente dalla Ditta appaltatrice. Il numero degli operai che l'Impresa dovrà utilizzare è in relazione alle necessità del servizio stesso.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'intervento del servizio deve essere immediato ed effettuato in forma massiccia adoperando, tutti i mezzi e la manovalanza necessaria specialmente:

- nelle prime avvisaglie di gelate;
- nel primo giorno di nevicata;

L'Impresa è tenuta a prendere preventivamente visione dei percorsi sul territorio per potere intervenire con celerità durante il servizio.

Di massima dovranno essere osservate le seguenti norme, tenendo presente le necessità di transito e l'importanza delle singole strutture:

- a) sgombero della neve nella carreggiata delle vie di accesso, dei percorsi interni ed esterni dei mezzi di soccorso (ambulanze ed eliambulanze, ecc) e nelle aree adibite a parcheggio;
- b) sgombero necessario per agevolare la circolazione pedonale;
- c) sgombero ed accumulo della neve tenendo libere le aree di accesso e parcheggio, le cunette, le caditoie stradali per assicurare lo scolo delle acque.

La neve dovrà essere accumulata e, ove quando disposto, immediatamente trasportata e scaricata nei luoghi indicati dal personale dall'ASST di Mantova incaricato.

La neve riversata dallo spartineve non dovrà ostruire le bocchette di scarico delle acque stradali e non dovranno essere ostruiti i passaggi pedonali: è perciò necessario fare seguire lo spartineve da badilanti affinché, verificandosi tali ostruzioni, questi provvedano senza indugi ad eliminarle.

Tutti i marciapiedi su suolo pubblico prospicienti alle proprietà dell'ASST di Mantova sono soggetti a pulizia.

La responsabilità nella conduzione degli operai assunti è a totale carico della Ditta, che dovrà all'uopo operare con una propria struttura organizzativa.

Inoltre, per tutto il periodo di durata del Servizio Sgombero Neve dovrà essere indicato il nominativo del Responsabile del Servizio con recapito telefonico di "PRONTA REPERIBILITA'" al quale in tutte le ore diurne, notturne, feriali, festive, e per tutta la durata dell'appalto, potranno essere inoltrate comunicazioni di "Pronto intervento" e comunicazioni di servizio.

Le provviste di sabbia di fiume o di torrente e sale marino sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Tale materiale dovrà essere inoltre messo a disposizione, dietro semplice richiesta, degli operatori dell'ASST di Mantova.

Gli interventi dovranno iniziare a seguito di ordine verbale del personale dell'ASST-Mantova addetto e proseguire secondo le disposizioni anche in orario notturno e/o festivo qualora:

- le condizioni atmosferiche siano sfavorevoli;
- l'altezza della neve caduta abbia raggiunto la misura di 5 cm (cinque).

L'Impresa è tenuta, inoltre, autonomamente a predisporre ed iniziare immediatamente gli interventi di sgombero e spargimento sale/sabbia (senza la preventiva richiesta dell'ASST di Mantova) nel caso di nevicata notturne sempreché lo spessore del manto abbia raggiunto i 5 cm.

Qualora, per cause di forza maggiore, si formi uno strato di ghiaccio, l'Impresa dovrà provvedere immediatamente allo spandimento di sabbia granulata mescolata a sale apposito e successivamente, alla rimozione del ghiaccio medesimo.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire nel modo più sollecito possibile l'opera di sgombero, impiegando quel numero di operai e veicoli che sarà ritenuto sufficiente, attenendosi alle indicazioni che la Struttura Tecnico Economale e dei Servizi afferente a ciascun Presidio Ospedaliero impartirà all'occorrenza; dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite per esigenze di circolazione e sicurezza degli utenti della strada.

In caso di nevicata abbondante o persistente, per la quale si renda necessario garantire un turno di lavoro di 24 ore su 24, l'Impresa dovrà provvedere a garantire tale turno.

Ad ogni intervento l'Impresa dovrà telefonare in ASST-Mantova presso la Struttura Tecnico Economale e dei Servizi di presidio dopo le ore 08.00, segnalando la presenza dei mezzi ed operai in zona e fare pervenire, entro la fine

del mese in cui si è verificato l'evento, pezza giustificativa, debitamente timbrata e firmata dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa con l'indicazione:

- della classe del mezzo riferito all'elenco prezzi;
- della durata dell'intervento;
- delle aree interessate dagli interventi giornalieri di sgombero neve/spandimento sale e sabbia;
- del numero di badilanti (operai) intervenuti a supporto;
- dell'importo orario ed importo totale (secondo l'offerta presentata in sede di gara).

In caso di omessa presentazione delle pezze giustificative degli interventi non si procederà alla relativa contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni effettuate. I mezzi e la mano d'opera adeguata per espletare il servizio dovranno essere messi a disposizione della ditta 24 ore su 24.

La Struttura Tecnico Economale e dei Servizi si riserva la facoltà di ordinare eventuali interventi urgenti di sgombero in edifici di proprietà non espressamente indicati nella presente Relazione Tecnica. L'impresa non avrà diritto a nessuna maggiorazione della quota fissa.